ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณ หมู่ที่ ๗ บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐ **บาท**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๕ เมตร ความยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๒๔๘,๐๐๐ **บาท**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรรถพล วงค์คม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

๖.๒ นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

๖.๓ นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลสุเทพ*

ประเภท *งานอาคาร*

โครงการ *ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก*

รายละเอียด *ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่ที่ 7 ขนาดปากรางกว้าง 3.00 ม.ลึก 1.25 ม.ยาว 20.00 เมตร*

สถานที่ดำเนินการ *บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่*

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง *กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ*

ตามแบบ *เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...61.../2558)*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *27 สิงหาคม 2558*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,947.40	1.2726	248,090.07	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			248,090.07	
	รวมราคากลาง			248,000.00	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			248,000.00	
	ตัวอักษร **สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน**				

ผู้ประมาณการ .....

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร)

วิศวกรโยธา 5

ตรวจสอบ .....

(นายอรรถพล วงค์คม.)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจสอบ .....

(นายพยับ แจ่มหม้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอรรถพล วงค์คม)นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร) วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์) วิศวกรโยธา 5

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่ที่ 7 ขนาดปากรางกว้าง 3.00 ม.ลึก 1.25 ม.ยาว 20.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...61.../2558)

ผู้ประมาณราคา นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร **ตำแหน่ง** วิศวกรโยธา 5 **ประมาณการเมื่อวันที่** 27 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ								
1	- งานดินขุด+ขนทิ้ง	30.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
2	- งานทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	470.28	1,763.55	99.00	371.25	2,134.80	
3	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	1,680.37	5,041.11	398.00	1,194.00	6,235.11	
4	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	25.50	ลบ.ม.	1,775.70	45,280.35	498.00	12,699.00	57,979.35	
5	- เหล็กเสริม RB 6	0.02	ตัน	21,728.98	337.67	3,401.00	52.85	390.52	
6	- เหล็กเสริม DB 12	2.79	ตัน	21,182.34	59,098.73	3,401.00	9,488.79	68,587.52	
7	- ลวดผูกเหล็ก	70.14	กก.	30.37	2,130.11	-	-	2,130.11	
8	- ไม้แบบ	80.00	ตร.ม.	467.00	37,360.00	-	-	37,360.00	
9	- ไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	119.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,827.00	15,827.00	
10	- ท่อ PVC 4"	1.00	ท่อน	553.00	553.00	-	-	553.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							194,947.40	