ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๔,๐๐๐ **บาท**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ PVC ขนาด Ø ๘" ชั้นความหนา ๘.๕ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ **เป็นเงิน** ๑๒๑,๐๐๐ **บาท**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรรถพล วงค์คม	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
๖.๒ นายรักเกียรติ ชมภูคำ	ตำแหน่ง สถาปนิก
๖.๓ นายมานพ เครือวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลสุเทพ*

ประเภท *งานอาคาร*

โครงการ *โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1*

สถานที่ดำเนินการ *บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านเลขที่ 80/2 1 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 ต.สุเทพ อ.มือง จ.เชียงใหม่*

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง *กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลสุเทพ*

ตามแบบ *ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...3../2559)*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน* 2 *แผ่น* **เมื่อ** *11 ธันวาคม 2558*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	87,794.71	1.2726	111,727.55	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	10,000.00	1.0000	10,000.00	
	– เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			–	
	– ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			–	
	– ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			–	
	– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			–	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			121,727.55	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			121,000.00	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**			

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เพื่อโปรดพิจารณา พร้อมรายละเอียดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอรรถพล วงค์คม)

นักบริหารงานช่าง ๗

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)

สถาปนิก ๖ว

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมานพ เครือวรรณ์)

นายช่างเขียนแบบ ๗ว

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง .โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2**

โดยทำการวางท่อ PVC. ขนาด 8" ชั้นความหนา 8.5 พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านเลขที่ 80/2 1 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ผู้ประมาณราคา นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร วิศวกรโยธา 6ว **ประมาณการเมื่อวันที่** 11 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดดิน**								
1	- งานดินขุด	8.00	ลบ.ม.	-	-	283.00	2,264.00	2,264.00	
2	- งานรื้อ ทุบถนน คสล.เดิม	35.00	ตร.ม.	-	-	97.00	3,395.00	3,395.00	
2	**งานโครงสร้าง(อาคาร)**								
1	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	5.00	ลบ.ม.	2,634.58	13,172.90	-	-	13,172.90	
2	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.05	ลบ.ม.	2,227.51	2,338.89	-	-	2,338.89	
3	- ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	470.00	940.00	91.00	182.00	1,122.00	
4	- WIREMESH 0.20x0.20x4 มม.	32.00	ตร.ม.	29.59	946.88	5.00	160.00	1,106.88	
5	- ทรายหยาบถมหลังท่อ	15.00	ลบ.ม.	651.87	9,778.05	91.00	1,365.00	11,143.05	
6	- ท่อ PVC 8" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	2,180.00	17,440.00	800.00	6,400.00	23,840.00	
7	- บ่อพัก	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	200.00	1,600.00	17,600.00	
8	- ค่าเหล็กยึดท่อ PVC 8"	8.00	ท่อน	654.00	5,232.00	81.00	648.00	5,880.00	
9	- ค่าไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	467.00	4,203.00	-	-	4,203.00	
10	- ค่าแรงงานไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,729.00	1,729.00	
						รวมค่างานโครงสร้าง		87,794.71	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง .โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2**

โดยทำการวางท่อ PVC. ขนาด 8" ชั้นความหนา 8.5 พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิมถึงบ้านเลขที่ 80/2 1 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ

ผู้ประมาณราคา นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร วิศวกรโยธา 6ว **ประมาณการเมื่อวันที่** 11 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษ**								
1	- ค่าขนดินทิ้ง (รถ 6 ล้อ)	4.00	เที่ยว	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
2	- ค่าเช่าเครื่องเจาะ ถนน	2.00	เที่ยว	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
						รวมค่างานโครงสร้าง		10,000.00	