

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการจัดจ้างรื้อถอนอาคารบริเวณด้านหน้าสถานีอนามัยตำบลสุเทพ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง ..เทศบาลตำบลสุเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..วงเงินงบประมาณ ๓๐๙,๖๐๐.-บาท (สามแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..โครงการรื้อถอนอาคาร บริเวณบ้านไต่และโครงสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลสุเทพ รื้อถอนแท่งคอนกรีตวางแท่งค้ำน้ำ ระบบประปาและไฟฟ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ แท่นเสาธง รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อมแท่งคอนกรีตค้ำในส่วนที่รื้อถอน บ้านไต่ ป้ายประชาสัมพันธ์ แท่นเสาธง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุเทพ เลขที่ ๕๓/๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..๑๕ มิถุนายน ..๒๕๕๙ ..เป็นเงิน ..๓๐๙,๖๐๐.-บาท (สามแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายอรรถพล วงศ์คม       | นักบริหารงานช่าง ระดับต้น |
| ๖.๒ นายรักเกียรติ ชมภูคำ   | สถาปนิกชำนาญการ           |
| ๖.๓ นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร | วิศวกรโยธาชำนาญการ        |



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลสุเทพ
ประเภท	รื้อถอนอาคาร
โครงการ	รื้อถอนอาคาร บริเวณบันไดและโครงสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลสุเทพ รื้อถอนแท่งคอนกรีตวางเชิงค้ำ ระบบประปาและไฟฟ้า บ้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อม เทคอนกรีตค้ำในส่วนที่รื้อถอน บันได บ้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านไร่เปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ
ตามแบบ	เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่....53...../2559)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5 แผ่น เมื่อ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทจัดซื้อวัสดุ	243,638.44	1.2708	309,615.72	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			309,615.72	
	รวมราคากลาง			309,600.00	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			309,600.00	
	ด้วยอักษร	สามแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน .....

(นายอรรถพล วงศ์คม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

กรรมการ .....  


(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)

(สถาปนิกชำนาญการ)

กรรมการ .....  


(นายภูกิจ จงจิตร์ปัญญากร)

(วิศวกรโยธาชำนาญการ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

รื้อถอนอาคาร บริเวณบ้านโคกและโคตรสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลสุเทพ รื้อถอนแท่งคอนกรีตวางเท้าค้ำ ระบบประปาและไฟฟ้า

ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อม เพคอนกรีตค้ำในส่วนที่รื้อถอน บ้านโคก ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ปิ้ง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...53.../2559)

ผู้ประมาณราคา นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิริภานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รื้อถอนอาคาร								
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	20.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	12,000.00	12,000.00	
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อถอนวัสดุขุดงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	50.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,250.00	1,250.00	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	21.00	ตร.ม.	-	-	40.00	840.00	840.00	
	รื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รื้อถอนพื้นปูหินอ่อน	12.25	ตร.ม.	-	-	50.00	612.50	612.50	
	รื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	25.00	ม.	-	-	75.00	1,875.00	1,875.00	
	รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์								
	รื้อถอนเสาไฟฟ้า	8.00	ต้น	-	-	1,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รื้อถอนโครงสร้าง บ้าย	47.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,290.00	3,290.00	
	รื้อถอนผนังป้าย	47.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,290.00	3,290.00	
	รื้อถอนเสาธง								
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,300.00	3,300.00	
	รื้อถอนเสาธง	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รื้อถอนผนังหินแกรนิต	15.00	ตร.ม.	-	-	50.00	750.00	750.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/5

รื้อถอนอาคาร บริเวณบันไดและโครงสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลสุเทพ รื้อถอนแผงคอนกรีตวางเบื้องหน้า ระบบปรับอากาศและไฟฟ้า  
 ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อม ท่ออนรีดคืบในส่วนที่รื้อถอน บันได ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านจำเริญ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...53.../2559)

ผู้ประมาณราคา นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิริงามนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	5.50	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,300.00	3,300.00	
	<b>รื้อถอนระบบประปาและไฟฟ้า</b>								
	รื้อถอนระบบท่อจ่ายน้ำที่หน้าเข้า	60.00	ม.	-	-	30.00	1,800.00	1,800.00	
	รื้อถอนระบบท่อจ่ายน้ำที่ท่อออก	45.00	ม.	-	-	30.00	1,350.00	1,350.00	
	รื้อถอนระบบไฟฟ้าจ่ายน้ำดี เข้า-ออก	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>รื้อถอนรั้ว</b>								
	รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้างรั้ว	8.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	4,800.00	4,800.00	
	รื้อถอนผนังรั้ว	90.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,600.00	3,600.00	
	<b>งานติดตั้งคอนกรีต</b>								
	งานติดตั้งปรับระดับ	13.55	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,341.45	1,341.45	
	ทรายหยาบปรับระดับ	3.38	ลบ.ม.	470.28	1,589.55	91.00	307.58	1,897.13	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	10.10	ลบ.ม.	1,775.70	17,934.57	306.00	3,090.60	21,025.17	
	ตะแกรงเหล็กสำหรับ 4mm @ 0.20m.#	67.75	ตร.ม.	29.59	2,004.72	5.00	338.75	2,343.47	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร

แบบ ประ.4 แผ่นที่ 3/5

ชื่อถนนอาคาร บริเวณบ้านโตและโคตรงสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลสุเทพ รื้อถอนแผงคอนกรีตวางเพิงค้ำน้ำ ระบบประปาและไฟฟ้า

ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นโลหะ รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อม เพคอนกรีตค้ำในส่วนที่รื้อถอน บ้านโต ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นโลหะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านจำเริญ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...53.../2559)

ผู้ประมาณราคา นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารชั่วคราว								
	ทรายหยาบรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	470.28	70.54	91.00	13.65	84.19	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.45	ลบ.ม.	1,775.70	799.07	306.00	137.70	936.77	
	ตะแกรงเหล็กลวดรูป 4 มม. @ 0.20 ม. #	3.00	ตร.ม.	29.59	88.77	5.00	15.00	103.77	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	1.00	ตร.ม.	467.00	467.00	133.00	133.00	600.00	
	เพลาเหล็ก 30x30 cm.หนา 6 มม.(ฐานเสา)	4.00	ชุด	200.00	800.00	-	-	800.00	
	เพลาเหล็ก 10x10 cm.หนา 6 มม.(หัวเสา)	4.00	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	เหล็กกล่อง 3"x3"หนา 2 มม.	8.00	ม.	102.80	822.40	-	-	822.40	
	เหล็กกล่อง 100x50 หนา 2.3 มม.	5.00	ม.	69.57	347.85	-	-	347.85	
	เหล็กกล่อง 50x50 หนา 2 มม.	19.00	ม.	69.57	1,321.83	-	-	1,321.83	
	เหล็กกล่อง 25x25 หนา 1.2 มม.	27.00	ม.	23.67	639.09	-	-	639.09	
	บุทเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	ชุด	30.00	180.00	-	-	180.00	
	ตะขอย 2"x2"	6.00	ตร.ม.	70.00	420.00	-	-	420.00	
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	3.60	ตร.ม.	237.00	853.20	89.00	320.40	1,173.60	
	ผนังฉาบปูน	7.20	ตร.ม.	70.00	504.00	82.00	590.40	1,094.40	
	คานเอ็น	3.60	ม.	30.00	108.00	44.00	158.40	266.40	
	สีน้ำพลาสติก	7.20	ตร.ม.	40.00	288.00	30.00	216.00	504.00	
	สีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	40.00	400.00	35.00	350.00	750.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

รื้อถอนอาคาร บริเวณบันไดและโถงสร้างหลังคา หน้าอาคารสถานีอนามัยเทศบาลตำบลเทพ รื้อถอนแท่งคอนกรีตวางทั้งค้ำ ระบบประปาและไฟฟ้า

ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง รื้อถอนรั้วบางส่วน พร้อม เทศบาลตำบลในสวนที่รื้อถอน บันได ป้ายประชาสัมพันธ์ แทนเสาธง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไร่แดง ตำบลเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเทพ (ตามแบบเลขที่...53.../2559)

ผู้ประมาณราคา นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินามนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สีน้ำมัน	10	ตร.ม.	40.00	400.00	38.00	380.00	780.00	
	วัสดุถุง Matd sheet หนา 0.35	6	ตร.ม.	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
	ค่าแรงประกอบเหล็กอุปกรณ์	120	กท	0.00	0.00	10.00	1,200.00	1,200.00	
	ระบบประปา								
	ก่อสร้างฐานรับถังเก็บน้ำ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.40	ลบ.ม.	1,775.70	4,261.68	306.00	734.40	4,996.08	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป 4 มม. @ 20 ซม. #	12.00	ตร.ม.	29.59	355.08	5.00	60.00	415.08	
	ถังเก็บน้ำ 5000 ลิตร พร้อมวาล์วลูกลอย	1.00	ถัง	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	Pump 400w Head 30m.	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	Pressure gauge	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	stop valve	11.00	ชุด	1,040.00	11,440.00	-	-	11,440.00	
	check valve	4.00	ชุด	1,855.00	7,420.00	-	-	7,420.00	
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5	130.00	ม.	56.31	7,320.30	40.00	5,200.00	12,520.30	
	Pressure switch	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	อุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อ	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	870.00	870.00	3,770.00	
	ตู้ block (ตาม detail block)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

